

**COC- Nuevo Sistema Balizamiento Pista 04-22  
(2024)**

---

País:	Argentina
Lugar:	Concordia
Duración:	3 meses
Razón Social del Contratante:	ORSNA – AA2000
Dirección del Contratante:	Honduras 5663, C1414 CABA.
Fecha de iniciación de Proyecto/Obra:	Septiembre 2024
Fecha de terminación de Proyecto/Obra:	Diciembre 2024

---

Foto del proyecto:

*Balizamiento de calles de rodaje*

Cantidad de Personal: 16

Personal destacado y funciones desempeñadas:

Ing. Alberto Principato	Ingenieros Especialistas de
Ing. José Lo Re	Balizamiento
Ing. Claudio Pariewski	Coordinador de Proyectos y Obras
Ing. Nahuel Dezila	Jefe de Obra – Ing. De Obra
Federico Carabajal	Encargado de obra / Oficial
Gerardo Pérez	especializado en Balizamiento
Ismael Robirosa	
Juan Cabral	Oficiales especializados en
Luis Salazar	Balizamiento
Cesar Ramos	
Luis Evaristo	Administrativo de Obras

---

**Sistemas de Balizamiento con tecnología LED realizados en pista (04-22):**

- Borde de Pista, umbrales y fin de pista de media intensidad.
- Sistemas de Aproximación (ALS - 210 metros) sobre mástiles frangibles de hasta 5 metros de alto, en ambas cabeceras .
- Sistema de aproximación PAPI en ambas cabeceras.
- Luces de identificación de umbrales, sistema RTIL en ambas cabeceras.
- Borde de calle de Rodaje Alfa y Plataforma.
- Instalación de Letreros, y Faro de aeródromo.
- Luces de protección de Pista en rodaje Alfa.
- Instalación de Sistema de Control.
- Instalación de RCC, tablero de balizamiento, calibración y puesta en marcha.

**COC- Nuevo Sistema Balizamiento Pista 04-22  
(2024)**

Fotos de obra:



*Faro de Aeródromo*



*Baliza de Borde de rodaje y de protección de pista*



*Instalación de equipos del Sistema de control de  
Balizamiento*



*Instalación de letreros*



*Preparación de mástiles para luces ALS*



*Luces ALS instaladas*